



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

Unidade Demandante	Assessoria de Comunicação		
Responsável pela Demanda	Dhenia Gerhardt	Matrícula	24.394-3

1. Objeto

- ☐ Serviço não continuado
☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
☐ Material de consumo
☒ Material permanente / equipamento
☐ Outro:

1.1 Descrições e quantidades de material/serviço da solução a ser contratada

Aquisição de móvel planejado e painéis ripados, com a devida instalação, para mudança e modernização layout do estúdio do TCETO, com vistas à melhoria das gravações do Podcast Conta Mais e de outros produtos de comunicação.

Item	Subitem	Descrição/especificação	Marca (se aplicável)	Unidade de Medida	Quantidade
		ESTANTE MODELO INDUSTRIAL Quantidade: 01 (uma) unidade, com dimensões gerais aproximadas de 2,80 m de largura x 2,20 m de altura x 0,40 m de profundidade total acabada (considerando estrutura metálica e fechamentos em MDF). A estrutura principal deverá ser composta por perfis metálicos tipo metalon, seção 20 x 20 mm, formando malha modular ortogonal, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. A estante deverá ser apoiada sobre pés metálicos dotados de rodízios, distribuídos uniformemente ao longo da base, dimensionados de forma a suportar adequadamente o peso total da estante, incluindo as cargas armazenadas, garantindo mobilidade com segurança e estabilidade do conjunto. A estante deverá ser dividida em dois módulos:			

1	• Módulo 01 (1,20 m de largura): 02 (dois) nichos abertos, distribuídos aleatoriamente, com dimensões internas aproximadas de 0,34 m de largura x 0,32 m de altura x 0,36m de profundidade e dimensões externas aproximadas de 0,38m de largura x 0,36m de altura x 0,38m de profundidade; 01 (um) nicho central com dimensões internas aproximadas de 0,70 m de largura x 1,12 m de altura x 0,36m de profundidade e dimensões externas aproximadas de 1,16m de largura x 0,74m de altura x 0,38m de profundidade, conforme projeto. • Módulo 02 (1,60 m de largura): 07 (sete) nichos abertos, distribuídos aleatoriamente, com dimensões internas aproximadas de 0,335 m de largura x 0,32 m de altura x 0,36m de profundidade e dimensões externas aproximadas de 0,375m de largura x 0,36m de altura x 0,38m de profundidade. Ambos os módulos devem receber um tamponamento de MDF na parte de trás. Toda a estante deve ser fabricada em MDF na cor carvalho prata com espessura de 20 mm, exceto a base, que deverá possuir espessura mínima de 50 mm. A fita de LED deve ser instalada conforme o posicionamento indicado na imagem de detalhamento 1 do projeto anexo, embutida na parte interna superior da estante, de modo que a iluminação fique indireta e distribuída de forma homogênea sobre a superfície. Esse tipo de instalação proporciona um efeito mais confortável, evitando ofuscamento e destacando o acabamento do material. Quanto à tonalidade da luz, recomenda-se a utilização de fita de LED na cor 3000K (luz quente), de acordo com o efeito desejado no ambiente: 💡 3000K (luz quente): possui um tom amarelado, criando uma atmosfera mais aconchegante, acolhedora e relaxante. É ideal para ambientes que buscam conforto visual e sensação de bem-estar, como quartos e salas. Dessa forma, a escolha da temperatura de cor considera a proposta do ambiente e a sensação que se deseja transmitir, garantindo tanto funcionalidade quanto estética ao projeto.	Unidade	01	
	PAINEL COM PRATELEIRAS			

I	2	Quantidade: 01 (uma) unidade, com dimensões gerais aproximadas de 2,80 m de largura x 2,20 m de altura total x 0,10 m de profundidade, conforme detalhamento em projeto. O painel deverá ser executado integralmente em MDF, com espessura mínima de 20 mm, na cor carvalho prata. O conjunto deverá ser móvel e autoportante. Para isso, será necessário prever uma solução estrutural reforçada na parte posterior, garantindo estabilidade e segurança ao conjunto, principalmente em função de sua altura. Podendo ser dividido em dois ou mais módulos desde que não haja frestas entre eles. Na parte posterior do painel deverá ser executado um sistema de reforço em MDF, composto por travessas verticais e horizontais fixadas ao corpo principal, formando uma espécie de quadro estrutural rígido. Esse reforço tem como objetivo evitar empenamentos, torções e instabilidades, permitindo que o painel se mantenha estável mesmo sem fixação na parede. Se necessário, poderá ser previsto aumento discreto da profundidade na base traseira, funcionando como apoio técnico para melhorar o equilíbrio do conjunto. A face frontal deverá ser composta por ripas verticais 20mm em MDF carvalho prata, com modulação uniforme, respeitando o espaçamento aproximado indicado em projeto (0,20 mm entre os elementos), formando um plano contínuo e bem alinhado. As ripas deverão ser fixadas sobre painel base, garantindo resistência e acabamento preciso. Deverão ser instaladas 02 (duas) prateleiras lineares, também em MDF com espessura mínima de 20 mm e largura de 0,20m, fixadas com sistema oculto e ancoradas ao reforço estrutural traseiro, garantindo resistência e estabilidade para suportar objetos decorativos, conforme detalhamento 2. O painel deverá ser apoiado sobre base feita com um MDF de espessura mínima de 50mm com rodízios, distribuídos uniformemente ao longo da largura, dimensionados para suportar o peso total da estrutura. Recomenda-se a utilização de rodízios com sistema de travamento (freio), garantindo segurança durante o uso e facilidade de movimentação. A fita de LED deverá ser instalada conforme indicado no detalhamento 3 do projeto anexo, embutida na parte inferior das prateleiras, proporcionando iluminação indireta, homogênea e sem ofuscamento. Quanto à tonalidade da luz, recomenda-se: 💡 3000K (luz quente): possui um tom amarelado, criando uma atmosfera mais aconchegante, acolhedora	Unidade	01	
---	---	---	---------	----	--

e relaxante. É ideal para ambientes que buscam conforto visual e sensação de bem-estar, como quartos e salas.			
---	--	--	--

Dessa forma, a escolha da temperatura de cor considera a proposta do ambiente e a sensação que se deseja transmitir, garantindo tanto funcionalidade quanto estética ao projeto			
---	--	--	--

		PAINEL RIPADO Quantidade: 01 (uma) unidade, com dimensões gerais aproximadas de 3,50 m de largura x 2,12 m de altura total x 0,10 m de profundidade. O painel deverá ser executado integralmente em MDF, na cor carvalho prata, de espessura 20 mm, composto por revestimento frontal ripado. O conjunto deverá ser móvel e autoportante, permitindo flexibilidade de layout no ambiente. A face frontal deverá ser composta por ripas verticais 20mm em MDF na cor carvalho prata, com modulação uniforme, respeitando o espaçamento aproximado indicado em projeto (0,20 mm entre os elementos), formando um plano contínuo e bem alinhado, conforme detalhamento 4. As ripas deverão ser fixadas sobre painel base, garantindo resistência e acabamento preciso. Na parte posterior deverá ser previsto um sistema estrutural em MDF, composto por travessas verticais e horizontais, formando um quadro rígido de sustentação. Essa estrutura terá a função de garantir que o painel se mantenha estável, evitando empenamentos e deformações, especialmente devido às grandes dimensões da peça. Podendo ser dividido em dois ou mais módulos desde que não haja frestas entre eles. A base estrutural contínua em MDF, com espessura reforçada de mínimo de 50 mm, funcionando como elemento de apoio para os rodízios e contribuindo para a estabilidade geral do conjunto. O painel deverá ser apoiado sobre base com rodízios, distribuídos ao longo de toda a extensão inferior, dimensionados para suportar o peso total da estrutura. Recomenda-se que os rodízios possuam sistema de travamento (freio), garantindo segurança durante o uso e facilidade na movimentação. Todo o conjunto deverá apresentar perfeito alinhamento, nivelamento e acabamento, sem folgas aparentes, com fixações ocultas e soluções construtivas que garantam durabilidade, resistência e qualidade estética compatível com padrão executivo.			
	3			Unidade	01

1.2 Informações complementares, se for o caso

Não se aplica.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A presente aquisição se faz necessária para promover a modernização do estúdio de áudio e vídeo, instalado na sala 13 do Instituto de Contas 5 de Outubro, alinhando o ambiente de gravação às tendências contemporâneas de produção audiovisual, de modo a tornar o local mais atrativo, funcional e acolhedor.

A proposta anexa, SEI [0996394](#), também contempla a criação de um espaço versátil, apto a atender diferentes formatos e iniciativas no âmbito da comunicação institucional, em especial para as gravações do Podcast Conta Mais.

Destaca-se, ainda, que a reestruturação do cenário representa um importante avanço na forma como este Tribunal se comunica com a sociedade, contribuindo para a produção de conteúdos mais acessíveis, didáticos e envolventes, ampliando, assim, o alcance das informações de interesse público e fortalecendo a imagem institucional.

A futura contratação ocorrerá por meio de Dispensa de Licitação, em razão do valor, conforme art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021

Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto que vai ampliar e melhorar a produção das peças de comunicação a cargo da Ascom.

3. Plano de Contratação Anual

A demanda consta no PCA ?

() Sim (X) Não

Na hipótese negativa, justifique:

Inicialmente a intervenção no estúdio de áudio e vídeo seria algo mais simplificada, com a possibilidade de ser executada pela própria empresa contratada pelo Tribunal de Contas para os serviços de manutenção. No entanto, a ideia de uma modernização mais ampla acabou ganhando forma, com a criação de um espaço versátil, apto a atender diferentes formatos e iniciativas no âmbito da comunicação institucional.

Em abril, então, foi solicitado um projeto para a equipe técnica de engenharia e arquitetura da DIGAF, que foi entregue e aprovado em meados de maio, ocasião em que se constatou a necessidade de realizar procedimento licitatório específico, já que se trata da aquisição de móvel e painéis planejados.

A equipe, porém, diante da grande quantidade de demandas com eventos em Palmas e interior do Estado, não se atentou para a inserção do projeto na revisão do PCA.

4. Expectativa de resultados a serem alcançados

Mudar e modernizar o layout do estúdio do TCETO, para melhorar a execução dos produtos de comunicação previstos Plano e na Política e Plano de Comunicação do TCETO.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Responsável pela Unidade Demandante	Dhenia Gerhardt	Matrícula	24.394- 3
--	-----------------	------------------	--------------



Documento assinado eletronicamente por **DHENIA GERHARDT, ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO**, em 14/06/2026, às 17:12, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **1003265** e o código CRC **F0DCAE6B**.